PRO-WAM®
KOSZALIN · POLSKA

Autocysterna do odbioru mleka o poj. 16.300l z napędem elektrycznym pompy oraz ręczną wymianą butelek do próbkowania.

- trzykomorowa
- pojemność 16.300l
- kształt kuferkowy
- zbiorniki wewnętrzne, płaszcz zewnętrzny oraz opaski mocujące zbiorniki wewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 (AISI 304)
- izolowana na całej powierzchni (grubość izolacji 50 mm)
- powierzchnia zewnętrzna wykończona techniką mazerowania
- centralny układ mycia w systemie CIP
- dwie lampy wspomagające pracę kierowcy po zmroku zamontowane na przedniej dennicy

Aparatura kontrolno-pomiarowa do odbioru mleka bezpośrednio od dostawców:

- odbiór mleka pompą o wydajności max. 28.000 l/h
- napęd pompy elektryczny, zasilany z dodatkowych baterii zamontowanych na podwoziu autocysterny. Układ ładowany z sieci elektrycznej 230 V AC (w komplecie przewody do ładowania) plus układ szybkiego ładowania baterii z sieci 3x400VAC, dodatkowo ładowanie baterii z alternatora znajdującego się w podwoziu autocysterny
- komputer pokładowy PK-4 (oprogramowanie wykonane przez PRO-WAM; intuicyjne menu w języku polskim z możliwością dostosowania do potrzeb użytkownika).
- lokalizacja dostawcy za pomocą systemu GPS
- moduł do transmisji danych Wi-Fi
- system transmisji danych za pomocą GPRS
- instalacja nabiałowa z odgaźnikiem, zaworem zwrotnym, wziernikiem przepływu w wykonaniu polerowanym
- automatyczny pobór próby z ręczną wymianą butelek

Podwozie Scania P420 B 6x2*4NB:
Silnik 420KM, 3 osie, zawieszenie przód i tył pneumatyczne, tylna oś skrętna i podnoszona.

lub

Podwozie MAN TGS 26.440 6x2-4 LL:
Silnik 440KM, 3 osie, zawieszenie przód i tył pneumatyczne, tylna oś skrętna i podnoszona.

Symulacja leasingu w PLN przy opłacie wstępnej 10%, na okres 5 lat.

Model podwozia	Cena PLN netto	Oplata wstępna	Rata leasingu przez 5 lat	Miesięczne oszczędności w przypadku stosowania instalacji pomiarowej z pompą zasilaną z baterii	Realny miesięczny koszt autocysterny
Scania	826.090,00	82.609,00	14.140,00	9.920,00	4,220,00
MAN	779.670,00	77.960,00	13.345,00	9.920,00	3.425,00